تقرير حصر القواعد

حساب الكميات والتكلفة

نموذج 1

الأبعاد: الطول × العرض × الارتفاع 0.5 × 1.2 × 1.2 متر

عدد القواعد **20**

تاريخ ووقت التقرير 2026/11/08 12:30

تفاصيل الحسبة

جميع الأسعار والتكاليف بالدينار الليبي (د.ل)

البند	الوحدة	الكمية الإجمالية	سعر الوحدة	التكلفة
خرسانة مسلحة	متر مكعب	15	560	**8,400**
حديد 14	قنطار	10.77	520	**5,600**
حديد 8	قنطار	1	600	**600**
نجار	قاعدة	20	70	**1,400**
حداد	قاعدة	20	30	**600**
صب	قاعدة	20	60	**1,200**

إجمالي التكلفة **17,800** د.ل

الثوابت المعتمدة

حديد 14: 6.5 سيخ لكل قنطار. حديد 8: 20 سيخ لكل قنطار.

الخرسانة لكل قاعدة: 0.75 متر مكعب. الأبعاد وصفية، والحساب يعتمد كمية الخرسانة المحددة.

الكميات والمبالغ المعروضة مقربة إلى منزلتين عند الحاجة؛ الحساب يعتمد القيم الدقيقة قبل التقريب.